Dato 30/6-2026

Ansøgningsskema til screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven vedr. miljøvurdering af konkrete projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt, »Gul« kræver yderligere oplysning og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	**Tekst**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se projektbeskrivelse. Projektet Berører ikke indvindingsbehov eller indvindingstilladelser.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	EWII Vand A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding Att. Steffen Baun Fjord stfj@trefor.dk, tlf 27880815
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	UCON ApS Søren Frichs Vej 42H, 1.tv 8230 Åbyhøj Att. Ole Neerup-Jensen Onj@ucon.dk, tlf 28113755
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Se bilag 2: Matrikelliste.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de	Kolding Kommune og Fredericia Kommune.

kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se T00.01, T01.01, T01.02, T01.03, T01.04 og T01.05.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1: 2.500 og 1:10.000		
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: punkt 10 j: "Anlæg af vandledninger over større afstande".
Projektets karakteristika	**Tekst**		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherren ejer ikke arealet. Der skal indgås lodsejer aftaler med der respektive arealejere om etableringen af vandledningen. Der pågår pt. en forhandling med de berørte lodsejere.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Intet byggeri. Ledningsanlægget afsluttes cirka 1,5-2 meter under terræn – bortset fra få brønde/bygværker som afsluttes med dæksel i/over terræn-niveau.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3 Projektets maksimale bygningshøjde i m	I forbindelse med anlægsarbejdet kan det i visse områder blive nødvendigt at udføre midlertidig grundvandssænkning ifm. med etableringen af ledninger, ventiler og pressegrupper (styrede underboringer). Vandmængden vil for hele projektet være mindre end 100.000 m3 pr år og der udføres ikke grundvandssænkning indenfor 300 meter af indvindingsanlæg for grundvand eller tæt på beskyttede natur. Der er i forbindelse med projektet, ultimo 2025 blevet udfør geotekniske boringer som i december 2025 blev pejlet for 2. gang. Dette har givet os et fornyet overblik over hvor vi kan forvente at skulle håndtere grundvand ifm. med anlægsarbejderne. Vi forventer derfor at skulle grundvandssænke følgende steder og med følgende mængder (vurderet konservativt).		

<table>
<tr><td>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</td><td>
<table>
<tr><th>Station</th><th>Mængde [m3]</th><th>Periode og vandføring</th><th>Bemærkning</th></tr>
<tr><td>2.000-2.900</td><td>48.500</td><td>8 uger med op til 10 l/s</td><td>Styret boring, grundvandssænkning i boregruber, mens beskyttede vandløb og §3 område krydses.</td></tr>
<tr><td>4.000-5.300</td><td>25.000</td><td>26 dage med op til 10 l/s</td><td>Sugespidsanlæg langs traceet ved Neptunvej/Venusvej/Højvangen. Herunder ved boregruber ved krydsningen af Højvangen og Dons Landevej.</td></tr>
<tr><td>7.300-8.400</td><td>5.000</td><td>-</td><td>Forventeligt diffust behov for at anvende sugespidsanlæg, da jordarterne kan være vandholdige.</td></tr>
<tr><td>8.400-10.500</td><td>5.000</td><td>-</td><td>Forventeligt diffust behov for at anvende sugespidsanlæg, da jordarterne kan være vandholdige.</td></tr>
</table>

Hertil vil der forventeligt være lokale behov til tørholdelse/lænsning i ledningsgraven. Grundvandet/overfladevandet fra tørholdelsen/lænsningen vil blive håndteret ved en diffus nedsivning langs ledningsgraven i drænslanger.

Der vil ifm. projekt blive indsendt særskilt ansøgning om nedsivning- og udledningstilladelse, hvor det bliver relevant.
</td></tr>
<tr><td>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</td><td>I forbindelse med etableringen af vandledning forventes råjord i størst muligt omfang genanvendt til omkringfyldning om rør.
Der kan dog i mindre omfang blive behov for anvendelse af bundsikringssand ved arbejde i befæstede arealer og lignende. Det forventede forbrug andrager ca. 500 m3.

Der vi li forbindelse med projektet blive genereret mindre affaldsfraktioner, primært rørafskær, endemuffer, transportpaller og spændebånd (ifm. rørtransporten), samt mindre fraktioner af andet byggeaffald, og evt. i mindre omfang asfalt ifm. etablering af vandledningen i vej/cykelsti.
Samtlige faktioner vil blive håndteret ift. gældende regler.
Alminde husholdningsaffald osv. ifm. byggepladserne bortskaffes også iht. gældende regler.

Der anvendes drikkevand til trykprøvning og renskylning af rør inden idriftsættelse. Der ansøges særskilt om udlednings- eller nedsivningstilladelse til afledning af vand efter trykprøvningen. Stederne er vist i nedenstående tabel. Derudover vil være efter skylning være en ”sivning/udledning” over en længere periode med drikkevand indtil ledningen endelig kan tages i brug. Nedenstående tabel indeholder den</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>samlede vandmængde.

<table><tr><th>Sektion</th><th>Skyllested [st]</th><th>Længde på sektion [m]</th><th>Vandmængde i alt inkl. sivemængder [m3]</th><th>Maksimal vandføringer [l/s]</th></tr><tr><td>St. 0 – 3.775</td><td>St. 3.775</td><td>3.375</td><td>18.000</td><td>2,5</td></tr><tr><td>St. 3.775 – 6.100</td><td>St. 6.100</td><td>2.325</td><td>12.500</td><td>2,5</td></tr><tr><td>St. 6.100 – 9.350</td><td>St. 9.350</td><td>3.250</td><td>11.000</td><td>2,5</td></tr><tr><td>St. 11.600 – 13.875</td><td>St. 11.600</td><td>2.275</td><td>9.500</td><td>2,5</td></tr></table>
Udledningen af skyllevand ved station 3.3775 sker ved tilslutning til eksisterende regnvandssystem hos BlueKolding og der søges om tilslutningstilladelse hertil.

De øvrige steder sker håndteringen af skyllevandet via nedsivning/udledning til vandløb. Der søges om nedsivningstilladelse og/eller udledningstilladelse hertil.

Der vil ikke være behov for en klassisk regnvandshåndtering (tagvand, pladsafvanding osv.) med udledning. Regnvand vil blive håndteret diffus, ligesom byggepladser og svejsepladser løbende flytter sig langs traceet.

Der afledes kun spildevand fra velfærdsfaciliteter for entreprenørens medarbejdere i forbindelse med anlægsfasen – dette afledes til renseanlæg.

Anlægsperioden fremgår af ansøgningen.</td></tr>
<tr><td>Projektets karakteristika</td><td>Tekst</td></tr>
<tr><td>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen</td><td>Ikke relevant.</td></tr>
<tr><td>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:</td><td>Intet. ikke relevant.</td></tr>
</table>

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Anlægsarbejdet indebærer håndtering af muld og råjord og vil derfor under særligt vejrlig kunne give anledning til øgede støvgener – dette håndteres i udbuddet således at entreprenøren skal sørge for vandsprinkling/vanding hvis der opstår behov for dette
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Anlægsarbejdet indebærer i mindre grad lys på køretøjer samt arbejdsplads i forbindelse med anlægsarbejdet. Det fremgår af betingelserne for arbejdet at dette ikke må give anledning til gener for naboer og omgivelser. Der forventes ikke at være permanent belysning af byggeplads el. arbejdsarealer.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ikke relevant, etableres primært i det åbne land. Der vil blive koordineret med ny lokalplan "Hedevej".
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Der ansøges særskilt om tilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer. Der vil være behov for at krydse et antal beskyttede vandløb og beskyttede diger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Bygherren har været i kontakt med Region Syddanmark, som oplyser at råstofområdet fra st. 7.850-8.250 er udgravet. Råstofområdet fra st.9.300-9.750 kan krydses rundt i kanten af matriklen efter dialog med Region Syddanmark. Der er således ingen konflikt med det konkrete projekt ift. råstoffer.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller		X	

indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der ansøges særskilt om tilladelser og dispensationer i forhold til krydsning af §3-områderne. Projektet vil berøre et §3-områder (i station 2.600 se vedlagte tegninger). Bygherren er i dialog med Kolding Kommune om krydsning af dette område.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Ingen kortlagte Bilag IV eller rødliste arter i traceet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			> 500 meter til kirkefredning / gravhøj.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			10-12 km (Lillebælt og Svanemose).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Der vil blive søgt en række midlertidige nedsivnings-/udledningstilladelser/tilslutningstilladelse ifm. grundvandssænkningen og skylningen af vandledningen (med drikkevand).
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Projektet (vandledninger) vil delvist blive etableret i OSD-områder.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er		X	

udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Bygherren er bekendt med at Energinet planlægger (der foreligger ikke et projekt endnu) nyt el-ledningsprojekt/brintledningsprojekt på en del af det områder hvor vandledningen planlægges placeret. Nærværende projekt koordineres med disse projekter. Bygherren er bekendt med nyt erhvervsområde "Hedevej", som er ved at blive lokalplanlagt. Vandledningens passage af dette område vil blive koordineret med Kolding Kommune.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det nye vandledningstrace er tilpasset så så få miljø- og naturmæssige emner bliver berørt. Anlægsmæssige skånsomme metoder vil blive anvendt, hvor de finder bedst anvendelse i projektet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____20/01-2026 _____ Bygherre/anmelder:_____Ole Neerup-Jensen_____